

Kotlovi sa automatskim sagorevanjem model "AUTOMATIK " KGH Inženjering Zaječar

Tip		A 40	A 60	A 100	A 150	A 200	A 250	A 350	A 450
Nominalni kapacitet	kW	40	60	100	150	200	250	350	450
Optimalni kontrolisani kapacitet	kW	20-50	30-75	60-120	75-150	100-200	125-250	175-350	225-450
CENA KOTLA	€	3.000	3.250	4.000	4.850	6.450	7.850	10.250	15.250
Klapna u spremniku sa el. motornim pogonom (za PELET)		350	350	400	450	500	500	500	500
Pužni transporter Φ 160 mm / L=2,8 do 3,2 m za punjenje spremnika ogrevom i klizačima za pomeranje (levo - desno) ispred kotla									850
ZAŠTITA KOTLA OD KONDENZACIJE (hidraulična skretnica + cirkulaciona pumpa + zaporna armatura + fitting za povezivanje)		300	300	500	500	750	900	1.200	1.500

Napomena : Kotao je opremljen mehanizmom za doziranje goriva , četkom za skidanje toplive šljake sa gusani segmentnog bubnja , ventilatorom dimnih gasova , automatikom za upravljanje radom kotla prema zadatoj temperaturi vode u kotlu (min 50 ° C) i recirkulacionom pumpom za ostvarivanje cirkulacije izmedju kotla i postolja .

Cena je u € (evrima) sa obračunatim PDV-om .

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate . Uplata na žiro račun Banca Intesa 160-240148-51

Početak radova na izradi kotla odmah po prihvatanju ponude i uplati a završetak u roku od 21 radna dana (3 nedelje) .

Plaćanje : Avans 40 % ostatak pre preuzimanja . Isporuka u fabrici u Zaječaru , utovareno na vozilo kupca . Postoji mogućnost prevoza na adresu kupca (viljuškar za istovar obezbedjuje kupac) .

Garancija 2 godine .

Uslov za važenje garancije je redovan godišnji servis i ugradnja hidraulične skretnice sa cirkulacionom pumpom izmedju skretnice i kotla .

Puštanje kotlova u rad je besplatno . Puštanje kotlova u rad u roku od 7 dana od dana najave da su svi radovi na ugradnji završeni .

Servisiranje (podmazivanje ležajeva , provera zaptivenosti , provera stanja izmenjivačkih površina i doboša za sagorevanje , mehanizma za doziranje , ventilatora dimnih gasova) minimalno jednom godišnje tokom trajanja gatantnog roka je 50 € po kotlu po dolasku na celoj teritoriji Republike Srbije .

ČETKA ZA SKIDANJE ŠLJAKE SA DOBOŠA I TURBULATORI SE SMATRAJU POTROŠNIM MATERIJALOM , zamena u i van garantnog roka se naplaćuje .

Cene date u tabeli su informativnog karaktera .

Zavisno od zahteva Investitora i instalacije na koju se kotlovi povezuju formira se i daje ponuda za svaki zahtev .