

Kotlovi sa automatskim sagorevanjem model "AUTOMATIK " KGH Inženjering Zaječar

Tip		A 40	A 60	A 100	A 150	A 200	A 250	A 350	A 450	A 600
Nominalni kapacitet	kW	40	60	100	150	200	250	350	450	600
Optimalni kontrolisani kapacitet	kW	20-50	30-75	60-120	75-150	100-200	125-250	175-350	225-450	300-600
CENA KOTLA	€	3.300	3.600	4.400	5.400	7.100	8.700	11.500	16.800	22.400
Klapna za snagu kotla 40 , 60 i 100 KW Puž za 150,200,250,350,450 i 600 KW sa el. motornim pogonom (za PELET)		400	400	450	550	650	750	800	850	1.250
Pužni transporter Φ 160 mm / L=2,8 do 3,2 m za punjenje spremnika ogrevom i klizačima za pomeranje (levo - desno) ispred kotla										950
ZAŠTITA KOTLA OD KONDENZACIJE (hidraulična skretnica + cirkulaciona pumpa + zaporna armatura + fitting za povezivanje)		450	450	550	750	1.000	1.250	1.400	1.650	2.350
Protok vode izmedju kotla i skretnice Preporučena pumpa	m ³ /h	2,3 GHN32/70	3,5 GHN32/70	5,7 GHN32/80	7,5 GHN32/120	11,5 GHN40/120	14,3 GHN40/120	20 GHN50/120	25,8 GHN50/120	34,4 GHN65/120

Napomena : Kotao je opremljen mehanizmom za doziranje goriva , četkom za skidanje toplive šljake sa gusanog segmentrnog bubnja , ventilatorom dimnih gasova , automatikom za upravljanje radom kotla prema zadatoj temperaturi vode u kotlu (min 60 ° C) i vodjenjem kotlovske pumpe .

Cena je u € (evrima) sa obračunatim PDV-om .

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate . Uplata na žiro račun Banca Intesa 160-240148-51

Početak radova na izradi kotla odmah po prihvatanju ponude i uplati avansa , završetak u roku od 15 do 30 dana zavisno od trenutka poručivanja .

Plaćanje : Avans 40 % ostatak pre preuzimanja . Isporuka u fabrici u Zaječaru , utovareno na vozilo kupca .

Postoji mogućnost prevoza na adresu kupca (viljuškar za istovar obezbedjuje kupac) , cena prevoza se formira za svaku isporuku posebno .

Garancija 2 godine .

Uslov za važenje garancije je redovan godišnji servis i ugradnja hidraulične skretnice sa cirkulacionom pumpom izmedju skretnice i kotla .

Puštanje kotlova u rad je besplatno . Puštanje kotlova u rad u roku od 7 dana od dana najave da su svi radovi na ugradnji završeni .

Servisiranje (podmazivanje ležajeva , provera zaptivenosti , provera stanja izmenjivačkih površina i doboša za sagorevanje , mehanizma za doziranje , ventilatora dimnih gasova) minimalno jednom godišnje tokom trajanja gatantnog roka je 50 € po kotlu po dolasku .

ČETKA ZA SKIDANJE ŠLJAKE SA DOBOŠA I TURBULATORI SE SMATRAJU POTROŠNIM MATERIJALOM , zamena u i van garantnog roka se naplaćuje .

Cene date u tabeli su informativnog karaktera .

Zavisno od zahteva Investitora i instalacije na koju se kotlovi povezuju formira se i daje ponuda za svaki zahtev .