

**Kotlovi sa automatskim sagorevanjem model "AUTOMATIK" KGH Inženjering Zaječar**

Tip		A 40	A 60	A 100	A 150	A 200	A 250	A 350	A 450	A 600
Nominalni kapacitet	kW	40	60	100	150	200	250	350	450	600
Optimalni kontrolisani kapacitet	kW	20-50	30-75	60-120	75-150	100-200	125-250	175-350	225-450	300-600
CENA KOTLA	€	4.000	4.500	5.500	6.750	8.875	10.950	14.350	21.000	28.000
Klapna za snagu kotla 40 , 60 i 100 KW Puž za 150,200,250,350,450 i 600 KW sa el. motornim pogonom ( za PELET )		500	500	600	750	850	1.000	1.050	1.150	1.450
Pužni transporter $\phi$ 160 mm / L=2,8 do 3,2 m za punjenje spremnika ogrevom i klizačima za pomeranje ( levo - desno ) ispred kotla										1.150
ZAŠTITA KOTLA OD KONDENZACIJE ( hidraulična skretnica +cirkulaciona pumpa + zaporna armatura + fitting za povezivanje)		550	550	650	900	1.250	1.550	1.750	2.050	2.900
Protok vode izmedju kotla i skretnice Preporučena pumpa	m <sup>3</sup> /h	2,3 GHN32/70	3,5 GHN32/70	5,7 GHN32/80	7,5 GHN32/120	11,5 GHN40/120	14,3 GHN40/120	20 GHN50/120	25,8 GHN50/120	34,4 GHN65/120

**Napomena** : Kotao je opremljen mehanizmom za doziranje goriva , četkom za skidanje toplive šljake sa gusanog segmentnog bubnja , ventilatorom dimnih gasova , automatikom za upravljanje radom kotla prema zadatoj temperaturi vode u kotlu ( min 60 °C ) i vodjenjem kotlovske pumpe .

Cena je u € ( evrima ) sa obračunatim PDV-om .

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate . Uplata na žiro račun Banca Intesa 160-240148-51

Početak radova na izradi kotla odmah po prihvatanju ponude i uplati avansa , završetak u roku od 15 do 30 dana zavisno od trenutka poručivanja .

Plaćanje : Avans 40 % ostatak pre preuzimanja . Isporuka u fabrici u Zaječaru , utovareno na vozilo kupca .

Postoji mogućnost prevoza na adresu kupca ( viljuškar za istovar obezbeđuje kupac ) , cena prevoza se formira za svaku isporuku posebno .

**Garancija 2 godine .**

Uslov za važenje garancije je redovan godišnji servis i ugradnja hidraulične skretnice sa cirkulacionom pumpom izmedju skretnice i kotla .

Puštanje kotlova u rad je besplatno . Puštanje kotlova u rad u roku od 7 dana od dana najave da su svi radovi na ugradnji završeni .

Servisiranje ( podmazivanje ležajeva , provera zaptivenosti , provera stanja izmenjivačkih površina i doboša za sagorevanje , mehanizma za doziranje , ventilatora dimnih gasova ) minimalno jednom godišnje tokom trajanja gatantnog roka je 100 € po kotlu po dolasku .

ČETKA ZA SKIDANJE ŠLJAKE SA DOBOŠA I TURBULATORI SE SMATRAJU POTROŠNIM MATERIJALOM , zamena u i van garantnog roka se naplaćuje .

**Cene date u tabeli su informativnog karaktera .**

**Zavisno od zahteva Investitora i instalacije na koju se kotlovi povezuju formira se i daje ponuda za svaki zahtev .**