

**Kotlovi sa automatskim sagorevanjem model "AUTOMATIK" KGH Inženjering Zaječar**

Tip		A 40	A 60	A 100	A 150	A 200	A 250	A 350	A 450	A 600
<b>Nominalni kapacitet</b>	kW	40	60	100	150	200	250	350	450	600
Optimalni kontrolisani kapacitet	kW	20-50	30-75	60-120	75-150	100-200	125-250	175-350	225-450	300-600
<b>CENA KOTLA</b>	€	<b>4,000</b>	<b>4,500</b>	<b>5,500</b>	<b>6,750</b>	<b>8,875</b>	<b>10,950</b>	<b>14,350</b>	<b>21,000</b>	<b>28,000</b>
Klapna za snagu kotla 40 , 60 i 100 KW Puž za 150,200,250,350,450 i 600 KW sa el. motornim pogonom ( za PELET )		500	500	600	750	850	1,000	1,050	1,150	1,450
Pužni transporter $\phi$ 160 mm / L=2,8 do 3,2 m za punjenje spremnika ogrevom i klizačima za pomeranje ( levo - desno ) ispred kotla										1,150
<b>ZAŠTITA KOTLA OD KONDENZACIJE</b> ( hidraulična skretnica + cirkulaciona pumpa + zaporna armatura + fitting za povezivanje)		550	550	650	900	1,250	1,550	1,750	2,050	2,900
Protok vode izmedju kotla i skretnice Preporučena pumpa	m <sup>3</sup> /h	2,3 GHN32/70	3,5 GHN32/70	5,7 GHN32/80	7,5 GHN32/120	11,5 GHN40/120	14,3 GHN40/120	20 GHN50/120	25,8 GHN50/120	34,4 GHN65/120
Broj cevi u izmenjivačkom delu	broj L	15 (5x3) 750 mm	25 (5x5) 750 mm	49 (7x7) 750 mm	56 (7x9) 750 mm	99 (5x11) 1000 mm	143(11x13) 1000 mm	168(12x14) 1000 mm	196(14x14) 1000 mm	240(16x16) 1000 mm

Kotao je opremljen mehanizmom za doziranje goriva , četkom za skidanje toplive šljake sa gusanog segmentrnog bubnja , ventilatorom dimnih gasova , automatikom za upravljanje radom kotla prema zadatoj temperaturi vode u kotlu ( min 60 °C ) i vodjenjem kotlovske pumpe .

Cena je u €( evrima ) sa obračunatim PDV-om .

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate . Uplata na žiro račun Banca Intesa 160-240148-51

Plaćanje : Avans 40 % ostatak pre preuzimanja . Isporuka u fabrici u Zaječaru , utovareno na vozilo kupca .

Postoji mogućnost prevoza na adresu kupca ( viljuškar za istovar obezbedjuje kupac ) , cena prevoza se formira za svaku isporuku posebno .

**Garancija 2 godine .**

Uslov za važenje garancije je redovan godišnji servis i ugradnja hidraulične skretnice sa cirkulacionom pumpom izmedju skretnice i kotla .

Puštanje kotlova u rad je besplatno . Puštanje kotlova u rad u roku od 7 dana od dana najave da su svi radovi na ugradnji završeni .

Servisiranje ( podmazivanje ležajeva , provera zaptivenosti , provera stanja izmenjivačkih površina i doboša za sagorevanje , mehanizma za doziranje , ventilatora dimnih gasova ) minimalno jednom godišnje tokom trajanja gatantnog roka je 100 €po kotlu po dolasku .

ČETKA ZA SKIDANJE ŠLJAKE SA DOBOŠA I TURBULATORI SE SMATRAJU POTROŠNIM MATERIJALOM , zamena u i van garantnog roka se naplaćuje . **SERVIS NEOČIŠĆENOG KOTLA NE RADIMO .**

**Cene date u tabeli su informativnog karaktera .**

**Zavisno od zahteva Investitora i instalacije na koju se kotlovi povezuju formira se i daje ponuda za svaki zahtev .**

u Zaječaru 01.11.2022 godine .